



# TILBUDSLISTE

Nuuk, den 08.02.2019  
rev. XX.XX.XXXX

Sag : Mittarfik Qaanaaq – Udskiftning af slidlag

Entreprise : Hovedentreprise

Nedennævnte leverancer/ydelser skal udføres/leveres på følgende betingelser:

Arbejderne udbydes i offentlig licitation.  
AP95 med tilhørende bilag er gældende. Alle ikke nævnte bi ydelser skal være indeholdt i tilbuddet.  
Priserne skal være faste, bortset fra den i AP95 bilag 6 pkt. 4 anførte reguleringsmulighed.  
Evt. nævnte mængder er vejledende.

Leverancer udføres senest onsdag d. 31.07.2019. Levering senere end 31.07.2019 vil medføre en dagbod på 0,5 % af entreprisekontraktsummen pr. kalenderdag.

Licitation afholdes onsdag d. 6. marts 2019 kl. 14.00 i Mittarfeqarfiit Hovedkontor, Aqisseqarajooq B-1840, 3905 Nuussuaq. Tilbud skal være Mittarfeqarfiit i hænde senest på licitationstidspunktet i lukket kuvert.

Tildelingskriteriet er den laveste pris.

**Beskrivelse:**

- Nærværende beskrivende tilbudsliste vedr. *MITTARFIK QAANAAQ - UDSKIFTNING AF SLIDLAG*, dateret den 08.02.2019, rev. XX.XX.XXXX

Mittarfeqarfiit har planer om at udskifte grusbanes slidlag på landingsbanen i Mittarfik Qaanaaq. Dette projekt omfatter levering af grus materialer til slidlaget.

Ved tvivlsspørgsmål kan Martin Møller kontaktes på [mart@mit.gl](mailto:mart@mit.gl). Spørgsmål sendes inden 22. februar 2019.

Pos.	Arbejdets betegnelse	Samlet pris, kr.																							
0.1	<p><b>Grus materiale</b></p> <p>Omfang:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– Levering af 4.200 m<sup>3</sup> 0-20 mm grus materiale.</li></ul> <p>Der stilles følgende krav til materialets sigtekurve efter indbygning:</p> <table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Grus til slidlag</th></tr><tr><th rowspan="2">Sigte (mm)</th><th colspan="2">Gennemfald %</th></tr><tr><th>Min.</th><th>Max</th></tr></thead><tbody><tr><td>20</td><td>100</td><td>-</td></tr><tr><td>8</td><td>60</td><td>90</td></tr><tr><td>2</td><td>30</td><td>55</td></tr><tr><td>0,5</td><td>15</td><td>35</td></tr><tr><td>0,075</td><td>5</td><td>15</td></tr></tbody></table> <p>Materialerne skal ved en rimelig indsats kunne indbygges til et lag der har nødvendig bæreevne, dræn evne, frostsikkerhed og frostbestandighed.</p>	Grus til slidlag			Sigte (mm)	Gennemfald %		Min.	Max	20	100	-	8	60	90	2	30	55	0,5	15	35	0,075	5	15	
Grus til slidlag																									
Sigte (mm)	Gennemfald %																								
	Min.	Max																							
20	100	-																							
8	60	90																							
2	30	55																							
0,5	15	35																							
0,075	5	15																							

	<p>Renhed: Materialet må ikke indeholde planterester, muld, ler- eller siltklumper.</p> <p>Placering: Materialet placeres på eksisterende lufthavnsdepot.</p> <p>Før levering, skal entreprenør dokumentere ved sigteanalyserapport af uafhængigt laboratorium, at grus materialet lever op til ovenstående kravspecifikation.</p>	
	Andet / ændringer	
<p><b>Samlet tilbudssum</b> ..... <b>kr.</b> _____</p> <p>Skriver kroner _____</p>		

Eventuelle forbehold:

--

\_\_\_\_\_  
Dato\_\_\_\_\_  
Firma (evt. stempel)\_\_\_\_\_  
Underskrift