



# TILBUDSLISTE

Nuuk, den 14.05.2019

Sag : Mitterfik Qaarsut – Levering af grusmateriale

Entreprise : Hovedentreprise

Nedennævnte leverancer/ydelser skal udføres/leveres på følgende betingelser:

Arbejderne udbydes i offentlig licitation.

AP95 med tilhørende bilag er gældende. Alle ikke nævnte bi ydelser skal være indeholdt i tilbuddet.

Priserne skal være faste, bortset fra den i AP95 bilag 6 pkt. 4 anførte reguleringsmulighed.

Evt. nævnte mængder er vejledende.

Leverancer udføres senest torsdag d. 15.08.2019. Levering senere end 15.08.2019 vil medføre en dagbod på 0,5 % af entreprisekontraktsummen pr. kalenderdag.

Licitations afholdes mandag d. 03.06.2019 kl. 14.00 i Mitterfeqarfiit Hovedkontor, Aqisseqarajooq B-1840, 3905 Nuussuaq. Tilbud skal være Mitterfeqarfiit i hænde senest på licitationstidspunktet i lukket kuvert.

Arbejdet påbegyndes umiddelbart efter kontraktens indgåelse, senest kontrahering.

Tildelingskriteriet er den laveste pris.

## Beskrivelse:

- Nærværende beskrivende tilbudsliste vedr. *MITTARFIK QAARSUT – LEVERING AF GRUSMATERIALE*, dateret den 14.05.2019.

Mitterfeqarfiit i Mitterfik Qaarsut. Dette projekt omfatter levering af grus materialer til Qaarsut, deponering iht. bilag 1 anvist depot.

Ved tvivlsspørgsmål kan Simigaq Lundblad kontaktes på [silu@mit.gl](mailto:silu@mit.gl). Spørgsmål sendes inden 24. maj 2019.

Pos.	Arbejdets betegnelse	Samlet pris, kr.															
1.0	<b>Anstilling og afrigning</b>																
	<table border="1"><thead><tr><th></th><th>Enhed</th><th>Mængde</th><th>Enheds pris</th><th>Beløb i kr.</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.1</td><td>Anstilling</td><td></td><td>Fast pris</td><td></td></tr><tr><td>1.2</td><td>Afrigning</td><td></td><td>Fast pris</td><td></td></tr></tbody></table>			Enhed	Mængde	Enheds pris	Beløb i kr.	1.1	Anstilling		Fast pris		1.2	Afrigning		Fast pris	
			Enhed	Mængde	Enheds pris	Beløb i kr.											
1.1	Anstilling		Fast pris														
1.2	Afrigning		Fast pris														
Ved afrigning forlades arbejdsområdet pænt og ryddeligt. Bortskaffelse af affald er entreprenørens eget ansvar. Bygherre stille ikke vand og el til rådighed. Bygherre kan ikke stille indkvartering til rådighed, men kan være behjælpelig med henvisning hvis dette er muligt. Evt. tilladelse til opgravning skal være entreprenørens eget ansvar.																	
2.0	<b>Grus materiale</b>  Omfang: – Levering af 4.200 m <sup>3</sup> 0-20 mm grus materiale.  Der stilles følgende krav til materialets sigtekurve efter indbygning:																

Grus til slidlag		
Sigte (mm)	Gennemfald %	
	Min.	Max
20	100	-
8	60	90
2	30	55
0,5	15	35
0,075	5	15

Materialerne skal ved en rimelig indsats kunne indbygges til et lag der har nødvendig bæreevne, dræn evne, frostsikkerhed og frostbestandighed.

Renhed: Materialet må ikke indeholde planterester, muld, ler- eller siltklumper.

Før levering, skal entreprenør dokumentere ved sigteanalyserapport af uafhængigt laboratorium, at grus materialet lever op til ovenstående kravspecifikation.

Placering: Materialet placeres på eksisterende lufthavnsdepot. Se bilag 1 kaldt Grusmateriale depot.

Ved levering, laves der en aftale med Qaarsut's lufthavnschef.

Andet / ændringer

**Samlet tilbudssum**..... **kr.** \_\_\_\_\_

Skriver kroner \_\_\_\_\_

Eventuelle forbehold:

--

\_\_\_\_\_  
Dato\_\_\_\_\_  
Firma (evt. stempel)\_\_\_\_\_  
Underskrift